



No. Rujukan : HQ/2025/01-05/T-01/01061  
No. Verifikasi : JKPP/2025/01-05/T-01/00914  
Tarikh : 04/08/2025

Pengurus,  
Wk Pro Engineering Sdn Bhd,  
No.290, First Floor , Jalan S2/B9, Uptown Avenue Seremban,,  
70300, Seremban,  
Negeri Sembilan, Malaysia

### SURAT KELULUSAN VERIFIKASI BEJANA TEKANAN

Saya dengan hormatnya merujuk kepada permohonan tuan bertarikh 30/07/2025 berhubung perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa reka bentuk **Bejana Tekanan** telah disemak dan didapati mematuhi syarat-syarat jabatan dan standard yang diiktiraf yang digunakan.
3. Berdasarkan Seksyen 27c.(3) Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Ketua Pengarah telah menetapkan terma dan syarat yang perlu dipatuhi seperti berikut:

a) Bejana tekanan ini hendaklah lulus ujian tekanan dengan disaksikan oleh badan pemeriksaan yang diberi kuasa pada tekanan ujian seperti yang dinyatakan dalam Sijil Verifikasi Reka Bentuk;

b) Badan pemeriksaan yang diberi kuasa hendaklah mengeluarkan suatu laporan yang mengandungi butir-butir seperti yang ditetapkan dalam Jadual Kesembilan, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 untuk setiap ujian tekanan yang dijalankan di para (a);

c) Laporan data pengilang dan laporan ujian tekanan bagi setiap bejana tekanan hendaklah dikemukakan kepada Pegawai yang akan menjalankan pemeriksaan ke atas bejana tekanan ini.

d) Bejana Tekanan ini hendaklah dilengkapi dengan keperluan pemasangan perlu seperti yang ditetapkan dalam Jadual Kelapan, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024 dan standard yang diiktiraf yang digunakan bagi pembinaan bejana tekanan ini; dan

e) Bejana tekanan ini adalah dalam keadaan baharu dan tidak pernah digunakan. Sekiranya didapati bejana tekanan ini dalam keadaan terpakai atau telah digunakan, verifikasi ini akan terbatal.

4. Adalah diingatkan bahawa Ketua Pengarah boleh menarik balik verifikasi ini pada bila-bila masa sekiranya didapati loji ini tidak mematuhi Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994, Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024, standard yang diiktiraf yang digunakan serta terma dan syarat seperti yang dinyatakan di perenggan 3 surat ini.

No. Rujukan : HQ/2025/01-05/T-  
01/01061  
No. Verifikasi : JKKP/2025/01-05/T-  
01/00914

---

5. Bersama ini disertakan Sijil Verifikasi Reka Bentuk Bejana Tekanan dengan rujukan JKKP/2025/01-05/T-01/00914 untuk tindakan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

**"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"**

Saya yang menjalankan amanah,

**t.t**  
**(Ir. Hamili Bin Omar)**  
b.p Ketua Pengarah  
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia



**(Surat ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan)**



## JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN MALAYSIA

No. Rujukan : HQ/2025/01-05/T-01/01061  
No. Verifikasi : JKKEP/2025/01-05/T-01/00914

### SIJIL VERIFIKASI REKA BENTUK

Peraturan 4 (1) (a), Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan  
(Loji Yang Menghendaki Perakuan Kelayakan) 2024

|                          |   |                                                                                                       |
|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Pemohon             | : | Wk Pro Engineering Sdn Bhd                                                                            |
| Perihal Bejana Tekanan   | : | Heat Exchanger                                                                                        |
| Perincian Bejana Tekanan | : | Low Pressure Heater                                                                                   |
| Model                    | : | JD-150                                                                                                |
| No. Lukisan Reka bentuk  | : | Rujuk Lampiran 1                                                                                      |
| Dimensi Bejana (mm)      | : | Panjang : 1,590.00 L                                                                                  |
|                          | : | Lebar : 1,437.00 W                                                                                    |
|                          | : | Tinggi : 6,119.00 H                                                                                   |
|                          | : | Diameter : Dalam: 900.00                                                                              |
|                          | : | : Luaran: 920.00                                                                                      |
| Tahun Dibina             | : | 2024                                                                                                  |
| Nama Pengilang           | : | NANJING TURBINE&ELECTRIC MACHINERY GROUP TAIXING<br>NINGXING MACHEINERY CO., LTD.                     |
| Alamat Pengilang         | : | No.105 Tongjiang Road, Taixing City, Jiangsu Province, China - Taixing<br>City Jiangsu Province China |
| Tekanan Kerja Selamat    | : | Rujuk Lampiran 1                                                                                      |
| Tekanan Ujian            | : | Rujuk Lampiran 1                                                                                      |
| Kapasiti                 | : | 3.290 meter padu                                                                                      |
| Media Kerja              | : | Shell (Steam/Water), Tube (Water)                                                                     |

Ketua Pengarah memperakui bahawa reka bentuk bejana tekanan ini mematuhi standard yang diiktiraf  
adalah seperti berikut: **ASME SECTION VIII DIVISION 1:2023**

t.t  
(Ir. Hamili Bin Omar)  
b.p Ketua Pengarah  
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.

Tarikh: 04/08/2025



### NOTA PENTING

1. Verifikasi reka bentuk ini terpakai sehingga tiga (3) tahun bermula dari tarikh surat ini.
2. Verifikasi reka bentuk ini terbatal jika terdapat perbezaan dari butir-butir perihalan seperti yang dinyatakan dalam verifikasi ini.
3. Verifikasi reka bentuk ini tidak mengecualikan tanggungjawab pereka bentuk, pengilang, pembekal, pemunya dan penghuni daripada peruntukan di bawah akta-akta yang dikuatkuasakan oleh Jabatan ini.

(Sijil ini adalah cetakan komputer dan tandatangan tidak diperlukan)

Lampiran 1

No. Rujukan : HQ/2025/01-05/T-01/01061  
No. Verifikasi : JKKP/2025/01-05/T-01/00914  
No. Lukisan Rekabentuk :

|    | No. Lukisan<br>Rekabentuk | Revision |
|----|---------------------------|----------|
| 1  | TXNX23-023.00             | 0        |
| 2  | TXNX23-022.01             | -        |
| 3  | TXNX23-020.01.01          | -        |
| 4  | TXNX23-020.01.05          | -        |
| 5  | TXNX23-020.01.07          | -        |
| 6  | TXNX23-020.01.08          | -        |
| 7  | TXNX23-020.01.09          | -        |
| 8  | TXNX23-020.01.10          | -        |
| 9  | TXNX23-020.02             | -        |
| 10 | TXNX23-023.01             | -        |
| 11 | TXNX23-020.03.01          | -        |
| 12 | TXNX23-020.03.02          | -        |
| 13 | TXNX23-023.01.01          | -        |
| 14 | TXNX23-023.01.02          | -        |
| 15 | TXNX23-023.02             | -        |
| 16 | TXNX23-021.02.01          | -        |
| 17 | TXNX23-021.02.02          | -        |
| 18 | TXNX23-020.05.03          | -        |
| 19 | TXNX23-023.02.01          | 0        |
| 20 | GC012201S-J1301-003       | B        |
| 21 | GC012201S-J1301-004       | B        |

Perihal Tekanan Kerja Selamat dan Tekanan Ujian :

|   | Bahagian          | Jenis Ujian | Tekanan<br>Kerja Selamat<br>(kPa) | Tekanan<br>Kerja Selamat<br>(psi) | Tekanan<br>Ujian<br>(kPa) | Tekanan<br>Ujian<br>(psi) |
|---|-------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | Kelumpang (Shell) | Hidrostatik | 100.00                            | 14.50                             | 200.00                    | 29.01                     |
| 2 | Tiub (Tube)       | Hidrostatik | 1600.00                           | 232.05                            | 2750.00                   | 398.84                    |



Verifikasi Dokumen  
*Document Verification*